



ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ พื้นที่ใช้สอย ๕,๒๐๐ ตร.ม. ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ พื้นที่ใช้สอย ๕,๒๐๐ ตร.ม. ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาค้างนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.stpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๗ ๓๓๖๗๓๗๓๓ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภูศักดิ์ ภูเกียรติกุล)

นายแพทย์(ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) ประเพณีวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
การเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดจ้างปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ พื้นที่ใช้สอย ๕,๒๐๐ ตร.ม. โรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบ้านตาขุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔,๙๙๔,๕๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับเขต

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ พื้นที่ใช้สอย ๕,๒๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

เป็นเงินประมาณ ๕,๐๗๙,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ราคาวัสดุและค่าแรง (ปร.๔) เป็นเงิน ๓,๙๐๒,๕๗๙.๙๖ บาท

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๕) เป็นเงิน ๕,๐๗๙,๒๐๗.๘๒ บาท

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) เป็นเงิน ๕,๐๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเอกพล พิศาล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน	ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นางสาวเอวาลักษณ์ อบอุ่น	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการฯ
๖.๓ นายปิยะวุฒิ สุพัฒกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ

สถานที่ก่อสร้าง / โรงพยาบาลบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ / LA01 ถึง LA14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โรงพยาบาลบ้านตาขุน

แบบ ปจ.4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

ประมาณราคาเมื่อ มีนาคม 2561 ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ	3,902,579.96	1.3015	5,079,207.82	
	โรงพยาบาลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,079,000.00	

ขนาดเนื้อที่จำนวน 6,000 ตร.ม.

เฉลี่ย 846.53 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ๑๓๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

๒

(นายเอกพล พิศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวเยาวลักษณ์ ออบขุน

(นางสาวเยาวลักษณ์ ออบขุน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยะวุฒิ สุพัฒกุล)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ		แบบเลขที่ :	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบ้านคาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	1 หมวดงานรื้อถอนและปรับพื้นที่		298,100.00		
	2 หมวดงานสิ่งก่อสร้าง				
	2.1 ขยายซื้อโรงพยาบาล		75,389.38		
	2.2 โรงจอดรถเจ้าหน้าที่		135,739.54		
	2.3 งานถนนและลานจอดรถ				
	2.3.1 งานถนนและลานจอดรถ พื้นที่(เฟส 1)		1,499,096.83		
	2.3.2 งานถนนและลานจอดรถ พื้นที่(เฟส 2)		754,580.94		
	2.4 งานระบบระบายน้ำ				
	2.4.1 งานระบบระบายน้ำ พื้นที่(เฟส 1)		81,041.00		
	2.4.2 งานระบบระบายน้ำ พื้นที่(เฟส 2)		49,843.70		
	2.5 งานพื้นทางเท้า (พ.2)				
	2.5.1 พื้นทางเท้า ก.ส.ถ. (เฟส 1)		151,119.36		
	2.5.2 พื้นทางเท้า ก.ส.ถ. (เฟส 2)		120,369.20		
	2.6 งานพื้น พ.3				
	2.6.1 พื้น พ.3 พื้นบดอัดแน่น ไรยหินก่อสร้าง (เฟส 1)		58,633.10		
	2.6.2 พื้นพ.3 ไรยหินก่อสร้างรอบอาคาร (เฟส 2)		3,435.46		
	2.7 พื้น พ.4		20,250.00		
	2.8 พื้นทางเท้าชั่วคราว พ.5 (เฟส 1)		22,754.39		
	2.9 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง		370,500.80		
	2.10 งานรั้ว		35,000.00		
	3 งานต้นไม้		151,312.00		
	4 งานป้ายและหาสีจราจร		55,506.27		
	5 งานระบบรดน้ำต้นไม้		4,908.00		
	6 หมวดงานความปลอดภัย		15,000.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	0	3,902,579.96		

b



แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ		แบบเลขที่ :	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบ้านตากุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0			
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	3.1 งานครุภัณฑ์ตั้งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	-		
4	กลุ่มงานที่ 4				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	4.1 งานภูมิทัศน์				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	0	-		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	3,902,579.96		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์ตั้งซื้อหรือจัดซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1 งานครุภัณฑ์ตั้งซื้อ		-		
	2 ระบบ โสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์		-		
	รวมค่างานส่วนที่ 2		-		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				
	รวมค่างานส่วนที่ 3		-		

/ 6

๒๕๖๓ ๒๕๖๓

โปรแกรม Factor F 2559 <> ชื่อผู้ใช้ : สำนักงานสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานี

ผลการคำนวณค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สี่ ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559



ค่างานต้นทุน

3,902,579.96 บาท

ค่า Factor F

1.3015

ค่างานรวมค่า Factor F

5,079,207.82 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

หมายเหตุ

- 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
- 2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

6

สมชาย บัญชี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ

สถานที่ก่อสร้าง / โรงพยาบาลบ้านตากขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ / LA01 ถึง LA14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โรงพยาบาลบ้านตากขุน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

ประมาณราคาเมื่อ มีนาคม 2561 ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ โรงพยาบาลบ้านตากขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	5,079,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	5,079,000.00	
	ราคากลาง	5,079,000.00	
	ห้าล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ๑๙๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

b

(นายเอกพล พิศาล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตากขุน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๓,๖๒๓,๕๖๖

(นางสาวเยาวลักษณ์ ขอบุณ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยะวุฒิ สุพัฒกุล)

นายช่างโยธา
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ การประมาณ และราคา

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงถนนและสวนสาธารณะตามโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง / โรงพยาบาลบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ LA-01 ถึง LA-14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โรงพยาบาลบ้านตาขุน

คณะกรรมการกำหนดราคาค่าจ้างจ้างผู้สำรวจราคาที่ 1724/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอนและปรับพื้นที่								
1	รื้อถอนต้นไม้ใหญ่เดิม ขนาดศูนย์กลางลำต้น 10" สูง 8ม. (งานพัสดุ 1)	3	ต้น	-	-	1,200.00	3,600.00	3,600.00	ร้อยละ
2	ขุดดินตามแปลนเดิม สูงถึงคาน 0.5ม. (งานพัสดุ 1)	13	ต้น	-	-	800.00	10,400.00	10,400.00	ดินใช้งาน
3	รื้อถอน คสล. เดิม หน้า 12 ซม. (งานพัสดุ 1)	150	ตร.ม.	-	-	30.00	4,500.00	4,500.00	ร้อยละ
4	รื้อถอนหน้าดินเดิมและกำหนดวิธีทิ้ง (งานพัสดุ 1)	1.00	ไร่	-	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	ร้อยละ
5	งานถมดิน ตามขอบเขต 4, 5 และ โรงจอดรถเจ้าหน้าที่ (งานพัสดุ 1)	480.00	ลบ.ม.	300.00	144,000.00	80.00	38,400.00	182,400.00	ดินถมบดอัดแน่น
6	ตักดินเดิม ลึกเฉลี่ย 15 ซม. พร้อมบดอัด (งานพัสดุ 1)	3,050.00	ตร.ม.	-	-	12.00	36,600.00	36,600.00	
7	ถมดินเดิม ลึกเฉลี่ย 15 ซม. พร้อมบดอัด (งานพัสดุ 2)	3,950.00	ตร.ม.	-	-	12.00	47,400.00	47,400.00	
8	รื้อถอนป้ายชื่อโรงพยาบาลเดิมขนาด 3x5ม. (งานพัสดุ 2)	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	ร้อยละ
	รวม 1 หมวดงานรื้อถอนและปรับพื้นที่						298,100.00		
2	หมวดงานสิ่งก่อสร้าง								
2.1	ป้ายชื่อโรงพยาบาล								งานพัสดุ 1
1	ขุดดินพร้อมถมกลับ	6.53	ลบ.ม.	-	-	125.00	816.75	816.75	
2	คอนกรีตเสริมเหล็ก 210ksc ทรงกระบอก	2.62	ลบ.ม.	2,289.72	5,999.07	306.00	801.72	6,800.79	
3	เหล็กเส้นกลมฉาบเรียบ SP24 RB9mm.	194.01	ก.ก.	21.21	4,115.00	4.10	795.45	4,910.45	เผื่อตัด 7%
4	เหล็กเส้นกลมฉาบเรียบ SD40 DB12mm.	139.71	ก.ก.	20.89	2,918.54	4.10	572.81	3,491.35	เผื่อตัด 9%

b

10/1/2561

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถอยู่ร่วมกับบริการ

สถานที่ก่อสร้าง / โรงพยาบาลบ้านตาชูป จ.บ้านตาชูป จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ LA-01 ถึง LA-14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โรงพยาบาลบ้านตาชูป

คณะกรรมการกำหนดราคาค่างานคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1724/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	คอนกรีตปั๊มผิว 14x20x40 ซม.	34.00	ก้อน	10.00	340.00	3.00	102.00	442.00	
6	คอนกรีตหนา 1:3:5	0.48	ลบ.ม.	1,400.00	667.80	398.00	189.85	857.65	
7	ทรายถมเกรด 18	11.12	กก.	30.94	344.18		-	344.18	
8	ไผ่แบบ	38.07	ลบ.ฟ.	400.00	15,228.67	133.00	5,062.87	20,289.53	
9	ตะปู 2 1/2"	11.34	กก.	37.38	423.89	-	-	423.89	
10	ผนังหินแกรนิตสีดำ 10x20 ซม. สลักอักษรสีทอง	12.96	ตร.ม.	1,600.00	20,736.00	400.00	5,184.00	25,920.00	
11	ผนังทรายล้างแบบ 4 สีเหลืองทอง ขนาด 2 ซม.	15.82	ตร.ม.	208.00	3,290.56	138.00	2,183.16	5,473.72	
12	บล็อคอนกรีตสำหรับปู หน้าเรียบ 3"	16.00	ม.	60.00	960.00	20.00	320.00	1,280.00	
13	งานทาสีอะคริลิก	2.40	ตร.ม.	45.00	108.00	34.00	81.60	189.60	
14	งานฉาบผิวด้วยปูน สีคอนกรีต สมน้ำยากันซึม	15.24	ตร.ม.	85.00	1,295.40	115.00	1,752.60	3,048.00	
15	งานฉาบผิวด้วยปูนสีแดงซีเมนต์ น้ำยากันซึม	2.80	ตร.ม.	90.00	252.00	115.00	322.00	574.00	
16	ทรายถมปรับระดับบดอัดแน่น	0.53	ลบ.ม.	900.00	475.20	99.00	52.27	527.47	
	รวม 2 : ป้ายชื่อโรงพยาบาล							75,399.38	
22	โครงการ (เจ้าหน้าที่)								
1	ชุดสิ้นพัสดุแบบกลับ	3.20	ลบ.ม.	-	-	125.00	400.00	400.00	
2	ทรายถมปรับระดับบดอัดแน่น	0.16	ลบ.ม.	900.00	140.40	99.00	15.44	155.84	
3	คอนกรีตหนา 1:3:5	0.16	ลบ.ม.	1,400.00	218.40	398.00	62.09	280.49	

6

นางสาวกมล ๔๔

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ

สถานที่ก่อสร้าง / โรงพยาบาลบ้านคาขุน จ.บ้านคาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ LA-01 ถึง LA-14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โรงพยาบาลบ้านคาขุน

คณะกรรมการกำหนดราคาค่าจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1724/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	คอนกรีตเสริมเหล็ก 210ksc พรางขอบอก	2.40	ลบ.ม.	2,289.72	5,495.33	306.00	734.40	6,229.73	
5	ไม้แบบ	2.38	ตร.ฟ.	400.00	950.00	133.00	315.88	1,265.88	
6	เหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.	20.00	พอนด์	1,915.89	38,317.80	653.00	13,060.00	51,377.80	เผื่อตัดเศษ
7	เหล็กกล่อง 150x50x2.3 มม.	20.00	พอนด์	801.00	16,020.00	364.00	7,280.00	23,300.00	เผื่อตัดเศษ
8	เหล็กฉากเหล็กลดขนาดฐาน เหล็กขนาดสูง 1 นิ้ว กว้าง 0.4 มม.	135.60	ตร.ม.	230.00	31,188.00	70.00	9,492.00	40,680.00	
9	เหล็กข้อจ้อย SD40 DB12	-	ก.ก.				-	-	
10	แผ่นเหล็กหนา 0.25x0.25 มม. หน้า 15 มม.	-	ก.ก.				-	-	
11	เหล็ก J Bolt 10x20 มม. ยาว 200 มม.	40.00	พอนด์	30.00	1,200.00	10.00	400.00	1,600.00	
12	เหล็กเส้นกลม SD40 BD16 (ยึดโครงแบบหลังคา)	5.00	เส้น	97.00	485.00	21.00	105.00	590.00	
13	งานสีกันสนิม	24.70	ตร.ม.	30.00	741.00	38.00	938.60	1,679.60	1 เพียว
14	สีทับหน้า พาสีอะคริลิก	49.40	ตร.ม.	45.00	2,223.00	38.00	1,877.20	4,100.20	2 เพียว
15	เสาเข็ม 4"x4" ยาว 2 ม. กันลื่นรถ	8.00	พอนด์	290.00	2,320.00	40.00	320.00	2,640.00	
16	ชุดเหล็กยึดที่กันลื่น เหล็กขนาดหนา 6 มม. ยึดลงกับพื้นแอสฟัลติก	18.00	ชุด	70.00	1,260.00	20.00	320.00	1,440.00	
	รวม 2.2 โครงการ (เจ้าหน้าที)							135,739.54	

16

18/03/2561

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

6/13

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มาใช้บริการ

สถานที่ก่อสร้าง / โรงพยาบาลบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ LA-01 ถึง LA-14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โรงพยาบาลบ้านตาขุน

คณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1724/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานถนนและลานจอดรถ								
2.3.1	งานถนนและลานจอดรถ พื้นที่เฟส 1	4,319.00	ตร.ม.						
ถนนทางวิ่งทางขึ้นอาคาร 2.1, ถนนและลานจอดรถยนต์ 3.4, 5, ถนนและพื้นที่โรงจอดรถเจ้าหน้าที่, ทางขึ้นอาคารโถงลิ้นชัก, ทางขงกั้วครัว									
1	งานพื้นทาง หน้า 15 ซม.	647.85	ตร.ม.	395.38	256,147.58	169.45	109,777.53	365,925.12	
2	งาน PRIME COAT	4,199.00	ตร.ม.	21.34	89,619.26	9.15	38,408.25	128,027.51	
3	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 5 ซม.	4,274.00	ตร.ม.	157.39	672,676.31	67.45	288,289.85	960,966.16	
4	พื้นที่ลานจอดรถกั้วครัว นิคมก่อสร้าง 1/2 หน้า 7 ซม. (รวมทางออกกั้วครัว)	49.28	ตร.ม.	850.47	41,911.16	46.00	2,266.88	44,178.04	
	รวม 2.3.1 งานถนนและลานจอดรถ พื้นที่เฟส 1							1,489,096.83	
2.3.2	งานถนนและลานจอดรถ พื้นที่เฟส 2	2,219.00	ตร.ม.						
1	งานพื้นทาง หน้า 15 ซม.	332.85	ตร.ม.	395.38	131,602.57	169.45	56,401.10	188,003.67	
2	งาน PRIME COAT	2,219.00	ตร.ม.	21.34	47,360.12	9.15	20,297.10	67,657.31	
3	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หน้า 5 ซม.	2,219.00	ตร.ม.	157.39	349,243.97	67.45	149,675.99	498,919.96	
	รวม 2.3.2 งานถนนและลานจอดรถ พื้นที่เฟส 2							754,580.94	
	รวม 2.3 ถนนและลานจอดรถทั้งหมด							2,253,677.76	

10

Handwritten signature and text at the bottom right corner.

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถอยู่มารับบริการ

สถานที่ก่อสร้าง / โรงพยาบาลบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ LA-01 ปี 4 LA-14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โรงพยาบาลบ้านตาขุน

คณะกรรมการกำหนดราคาค่างานคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1724/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4.1	งานระบบระบายน้ำ								
2.4.1	งานระบบระบายน้ำพื้นที่เฟส 1								
1	บ่อพัก คล.ล. ลำไส้รูป 0.70x0.70x0.80ม. พร้อมฝาปิด	12.00	ชุด	1,700.00	20,400.00	200.00	2,400.00	22,800.00	
2	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ลึกปากทาง dal 0.30ม.	100.00	ฟุต	355.00	35,500.00	106.50	10,650.00	46,150.00	
3	งานชุดดินและถนนกลับ	32.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,000.00	4,000.00	
4	คอนกรีตขยาย	4.50	ลบ.ม.	1,400.00	6,300.00	398.00	1,791.00	8,091.00	
	รวม 2.4.1 งานระบบระบายน้ำพื้นที่เฟส 1							81,041.00	
2.4.2	งานระบบระบายน้ำพื้นที่เฟส 2								
1	บ่อพัก คล.ล. ลำไส้รูป 0.70x0.70x0.80ม. พร้อมฝาปิด	5.00	ชุด	1,700.00	8,500.00	200.00	1,000.00	9,500.00	
2	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ลึกปากทาง dal 0.30ม.	70.00	ฟุต	355.00	24,850.00	106.50	7,455.00	32,305.00	
3	งานชุดดินและถนนกลับ	19.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,375.00	2,375.00	
4	คอนกรีตขยาย	3.15	ลบ.ม.	1,400.00	4,410.00	398.00	1,253.70	5,663.70	
	รวม 2.4.2 งานระบบระบายน้ำพื้นที่เฟส 2							49,843.70	
	รวม 2.4 งานระบบระบายน้ำ							130,884.70	

b

๑) ผู้จัดทำ : ดร.

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ

สถานที่ก่อสร้าง / โรงพยาบาลบ้านคาชน ต.บ้านคาชน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบร่างที่ LA-01 ถึง LA-14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โรงพยาบาลบ้านคาชน

คณะกรรมการกำหนดราคาค่าจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1724/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานพื้นทางเท้า (พ.2)								
2.5.1	พื้นทางเท้า คสล. เฟส1	260.00	ตร.ม.						
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 180kgc ทรงกระบอก	23.48	ลบ.ม.	2,196.26	51,568.18	306.00	7,184.88	58,753.06	
2	ทรายหยาบปรับระดับเบดชิดบ่อ	18.20	ลบ.ม.	900.00	16,380.00	99.00	1,801.80	18,181.80	
3	เหล็กตะแกรง Wiremesh #4.0mm @0.20m.	390.00	ตร.ม.	27.00	10,530.00	5.00	1,950.00	12,480.00	
4	ไฉ้แบบ	64.50	ลบ.ฟ.	400.00	25,800.00	133.00	8,578.50	34,378.50	
5	งานฉีดยาน้ำพื้นทางเท้า เชะร่องกว้าง 1ชม.ลึก 1ชม. @2.00m.	260.00	ตร.ม.	80.00	20,800.00	20.00	5,200.00	26,000.00	
6	ท่อน PVC ขึ้น 13.5 daig	2.00	ท่อน	588.00	1,176.00	75.00	150.00	1,326.00	
	รวม 2.5.1 พื้นทางเท้า คสล. เฟส1							151,119.36	
2.5.2	พื้นทางเท้า คสล. เฟส2								
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 180kgc ทรงกระบอก	324.00	ตร.ม.	2,196.26	64,218.64	306.00	8,947.44	73,166.08	
2	ทรายหยาบปรับระดับเบดชิดบ่อ	29.24	ลบ.ม.	900.00	20,412.00	99.00	2,245.32	22,657.32	
3	เหล็กตะแกรง Wiremesh #4.0mm @0.20m.	486.00	ตร.ม.	27.00	13,122.00	5.00	2,430.00	15,552.00	
4	ไฉ้แบบ	40.60	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	5,399.80	5,399.80	ใช้วัสดุจากเฟส1
5	งานฉีดยาน้ำพื้นทางเท้า เชะร่องกว้าง 1ชม.ลึก 1ชม. @2.00m.	22.68	ตร.ม.	80.00	1,814.40	20.00	453.60	2,268.00	
6	ท่อน PVC ขึ้น 13.5 daig	2.00	ท่อน	588.00	1,176.00	75.00	150.00	1,326.00	
	รวม 2.5.2 พื้นทางเท้า คสล. เฟส2							120,369.20	
	รวม 2.5 งานทางเท้า คสล.							271,488.57	

Inshul care

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถอยู่มารับบริการ

สถานที่ก่อสร้าง / โรงพยาบาลบ้านสาขุม อ.บ้านคาชุม จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ LA-01 ถึง LA-14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โรงพยาบาลบ้านสาขุม

คณะกรรมการกำหนดราคาค่าจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1724/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานพื้น พ.3								
2.6.1	พื้น พ.3 พื้นบดอัดแน่น โรยหินก่อสร้าง (เฟส1)								
1	บดอัดดิน	457.00	ตร.ม.	-	-	99.00	45,243.00	45,243.00	
2	หินก่อสร้าง 3/4"	22.85	ลบ.ม.	546.00	12,476.10	40.00	914.00	13,390.10	
	รวม 2.6.1 พื้น พ.3 เฟส1							58,633.10	
2.6.2	พื้น พ.3 (เฟส2) โรยหินก่อสร้างขอบอาคาร								
1	พื้นโรยหินก่อสร้าง 3/4" ขนาด 2'xพื้นที่ 53ตร.ม.	3.71	ลบ.ม.	546.00	2,025.66	80.00	296.80	2,322.46	
2	ทรายเอนสั่น	53.00	ตร.ม.	18.00	954.00	3.00	159.00	1,113.00	
	รวม 2.6.2 พื้น พ.3 เฟส2							3,435.46	
	รวม 2.6 งานพื้น พ.3							62,068.56	
2.7	พื้น พ.4								
1	ปรับระดับบดอัดดิน	58.00	ตร.ม.	-	-	99.00	5,742.00	5,742.00	
2	ขอบคัน คสล. 0.15x0.30x1.00ม.	52.00	ฟุต	177.00	9,204.00	50.00	2,600.00	11,804.00	
3	หินเกล็ด	2.60	ลบ.ม.	1,000.00	2,600.00	40.00	104.00	2,704.00	
	รวม 2.7 งานพื้น พ.4							20,250.00	

b

หน้า 9 จาก 9

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ

สถานที่ก่อสร้าง / โรงพยาบาลบ้านคาชุม อ.บ้านคาชุม จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ LA-01 ถึง LA-14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โรงพยาบาลบ้านคาชุม

คณะกรรมการกำหนดราคาค่าตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1724/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	พื้นทางเท้าชั่วคราว พ.5 (เฟส 1)								
1	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ ทึกกว้าง 35 ซม. ยาว 2 ม.	70.00	ท่อน	220.00	15,400.00	* 25.00	1,750.00	17,150.00	
2	ทรายหยาบปรับระดับบดอัดแน่น	5.61	ลบ.ม.	900.00	5,049.00	99.00	555.39	5,604.39	
	รวม 2.8 พื้น พ.5 ทางเท้าชั่วคราว							22,754.39	
2.9	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
1	ชุดสินค้าพร้อมสายไฟ กว้าง 20 ม. ลึก 0.30 ม. (เฟส 1) ยาว 215 ม.	12.90	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,909.20	1,909.20	
2	ไฟแสงสว่างเสาสูง 3 ม. (เฟส 1)	10.00	ต้น	12,000.00	120,000.00	3,000.00	30,000.00	150,000.00	พร้อมเดินสายดิน
3	ชุดสินค้าพร้อมสายไฟ กว้าง 20 ม. ลึก 0.30 ม. (เฟส 2) ยาว 170 ม.	10.20	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,509.60	1,509.60	
4	ไฟแสงสว่างเสาสูง 3 ม. (เฟส 1)	9.00	ต้น	12,000.00	108,000.00	3,000.00	27,000.00	135,000.00	
5	สายไฟ NYY 3x4sqm. (เฟส 1)	228.00	ม.	68.00	15,504.00	10.00	2,280.00	17,784.00	
6	ท่อ HDPE 1 1/4" (เฟส 1)	228.00	ม.	34.00	7,752.00	10.00	2,280.00	10,032.00	
7	สายไฟ NYY 3x4sqm. (เฟส 2)	238.00	ม.	68.00	16,184.00	10.00	2,380.00	18,564.00	
8	ท่อ HDPE 1 1/4" (เฟส 2)	238.00	ม.	34.00	8,092.00	10.00	2,380.00	10,472.00	
9	ตู้ควบคุมขนาด 20A พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเวลาเปิดปิด (ทำเฟส 2)	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	2,000.00	4,000.00	18,000.00	รายละเอียดในแบบ
11	ไฟ Spot light พร้อมขาขึ้นยึดผนัง ซีพอส E27 หลอด Par 20W	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00	ไฟส่องป้าย
12	ไฟติดโครงรถยนต์เข้าหน้าที่ หลอด T5	2.00	ชุด	315.00	630.00	115.00	230.00	860.00	
13	สายไฟ THW 1x1.5sq.mm.	20.00	ม.	6.00	120.00	10.00	200.00	320.00	

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง 4

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ

สถานที่ก่อสร้าง / โรงพยาบาลบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ LA-01 ถึง LA-14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โรงพยาบาลบ้านตาขุน

คณะกรรมการกำหนดราคาค่าจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1724/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	กลึงท่อสาย	1.00	ชุด	30.00	30.00	20.00	20.00	50.00	
	รวม 2.9 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง							370,500.00	
2.10	งานรั้ว								
1	รั้วทาวนอย สูง 0.85m, เสา 6"x6" คาน 2"x6" พาสีขาว	50.00	m.	550.00	27,500.00	150.00	7,500.00	35,000.00	
	รวม 2.10 งานรั้ว							35,000.00	
3	งานต้นไม้								
1	ปลูกต้นไม้ยืนต้นเดิม (จากชุดล้อมย้ายมา)	13.00	ต้น	-	-	200.00	2,600.00	2,600.00	
2	ต้นอินทนิล ค.ก. ลำต้น 4" สูง 5m.	10.00	ต้น	2,000.00	20,000.00	300.00	3,000.00	23,000.00	พืชมไม้ค้ำยัน
3	แผ่นเขียว พูรีฟ	200.00	q4	12.00	2,400.00	3.00	600.00	3,000.00	
4	การเกษตรหญ้า พูรีฟ	50.00	q4	12.00	600.00	3.00	150.00	750.00	
5	หญ้าสนามเขียว	1,175.00	ตร.ม.	60.00	70,500.00	15.00	17,625.00	88,125.00	
6	พรางใบไม้ระดับปลูกหญ้าหนา	30.00	ตร.ม.	900.00	27,000.00	90.00	2,700.00	29,700.00	
7	ดินผสมปลูก	7.00	ตร.ม.	500.00	3,500.00	91.00	637.00	4,137.00	
	รวม 3 งานต้นไม้							151,312.00	

6

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถอยู่ริมกับบริการ

สถานที่ก่อสร้าง / โรงพยาบาลบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ LA-01 ถึง LA-14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โรงพยาบาลบ้านตาขุน

คณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1724/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปาดและทาสีจราจร								
1	ปาดปูนจอบคราดเก็บกับที่และจักรยกแอสฟัลต์	4.00	ชุด	600.00	2,400.00	200.00	800.00	3,200.00	
2	ทาสีพื้นจราจรเทอะซีเมนต์พลาสติกสีเหลือง	11.38	ตร.ม.	220.00	2,503.93	90.00	1,024.34	3,528.27	
3	ทาสีพื้นจราจรสีขาว	168.20	ตร.ม.	200.00	33,640.00	90.00	15,138.00	48,778.00	
	รวม 4 งานปาดและทาสีจราจร							55,506.27	
5	งานระบบรดน้ำต้นไม้								
1	ทาสี pvc 3/4"	2.00	ตัว	20.00	40.00	7.00	14.00	54.00	
2	ถือท่อทองเหลือง 1/2"	8.00	ตัว	100.00	800.00	30.00	240.00	1,040.00	
3	ท่อ pvc 3/4" ขึ้น 8.5 ปลายนรรมตา	42.00	ฟุต	42.00	1,764.00	12.60	529.20	2,293.20	
4	ท่อ pvc 1/2" ขึ้น 8.5 ปลายนรรมตา	20.00	ฟุต	35.00	700.00	10.50	210.00	910.00	
5	ข้อต่อสามทาง pvc 3/4"	3.00	ชิ้น	7.00	21.00	2.10	6.30	27.30	
6	ข้อต่อสามทาง pvc 1/2"	1.00	ชิ้น	5.00	5.00	1.50	1.50	6.50	
7	ข้อต่อตรง pvc 3/4"	32.00	ชิ้น	5.00	160.00	1.50	48.00	208.00	
8	ข้อต่อตรง pvc 1/2"	17.00	ชิ้น	4.00	68.00	1.20	20.40	88.40	
9	ข้อต่อ 90 pvc 3/4"	7.00	ชิ้น	6.00	42.00	1.80	12.60	54.60	
10	ข้อต่อ 90 pvc 1/2"	4.00	ชิ้น	5.00	20.00	1.50	6.00	26.00	
11	เบ็ดเสล็ด กาวติดท่อ เทปพันท่อ	1.00	งาน	100.00	100.00	-	-	200.00	
	รวม 5 งานระบบรดน้ำต้นไม้							4,908.00	

กลุ่มงาน / งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถผู้มารับบริการ

สถานที่ก่อสร้าง / โรงพยาบาลบ้านคาชุมชน อ.บ้านคา จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ LA-01 ถึง LA-14

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / โรงพยาบาลบ้านคาชุมชน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1724/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานความปลอดภัย								
1	ป้ายโครงการก่อสร้าง และป้ายเตือนอันตราย	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
2	รั้วก่อสร้างเขตก่อสร้าง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	รวม 6 งานความปลอดภัย							15,000.00	
	รวมความหนาแน่นทั้งหมด 1+2+3+4+5+6							3,902,579.95	
	Factor F (ค่าดำเนินการ ทำไร่ ภาษี ดอกเบี้ยเงินกู้)	1.3014							
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด							5,078,817.56	

6

๒๕๖๑